	BETONARME VE KALIPÇI ÇALIŞMA TALİMATI VE TUTANAĞI	YAYIN TARİHİ	
		DOKÜMAN NO	
		REVİZYON NO	00
		SAYFA NO	1 / 2

1. Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır.
2. Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konduktan sonra çalışmaya başlanılacaktır. Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu yapılmadan, ızgara işinde çalışılmayacaktır.
3. Boşluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sığa iskele, üçayaklı merdiven kullanılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
4. Betonarme kalıplarının giriş kanatları boşluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir.
5. Betonarme kalıpları, giriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde takviye edilmemiş giriş tabanına basılarak çalışılmayacaktır.
6. Duruma göre betonarme kalıbına uygun olanları aynen uygulanacaktır. Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilerek **yapı iş defterine** yazılacaktır.

Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.


- a. Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.
- b. Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.
- c. Sökme işini yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sığa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.
- d. Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir.
- e. Söküm sırasında, söküm yerine sökücünden başka işçiler girmeyecektir.
- f. Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
- g. Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki noktadan bağlanacaktır.

Merdiven ile ilgili genel kurallar

- a. Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır. Ekli tahta merdivenler kullanılmayacaktır. 5 metreden uzun merdivenler metal olacaktır.
- b. El Merdivenleri kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
- c. Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.

Elektrik ile ilgili işler

- Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin.
- Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayın.
- Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 volt) çalışın.

	BETONARME VE KALIPÇI ÇALIŞMA TALİMATI VE TUTANAĞI	YAYIN TARİHİ	
		DOKÜMAN NO	
		REVİZYON NO	00
		SAYFA NO	2 / 2

- Hareketli ve döner kısımları korunmamış aleti kullanmayın.
- Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışmayın.

İnşaatta çalışma talimatında belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt ettikleri kurallara uyulmaması halinde işveren, ÇSGB'nın 4857 ve 6331 kanunları ile SGK'nun 5510 kanunun ilgili maddelerine göre, Ölüme/ Yaralanmaya/Meslek hastalığına/Maddi- manevi hasara sebebiyet verdiği anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, tazminat davası açabilir veya iş akdini doğrudan fesih edebilir.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.

(Tarih :.....)

TEBLİĞ EDEN

TEBELLÜĞ EDEN

İşveren V.

Çalışan

İmza:

İmza :

Adı:

Adı :

Soyadı:

Soyadı